INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA PERIMETRALE A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO

Committente: Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA

DOTTORE AGRONOMO Elia Galbusera

Albo dott. Agr. e For. CO – LC – SO n. 328

Luglio 2025

STUDIO AGRONOMICO dott. agr. Elia Galbusera

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di CO-LC-SO al n. 328

Via don F. Perego, 6 – S. Maria Hoè (LC)

Tel.338 2067178 – e-mail: elia.galbusera@gmail.com

PEC: e.galbusera@conafpec.it

Io sottoscritto dottore agronomo Elia Galbusera, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle provincie di Como, Lecco e Sondrio al n. 328, redigo la seguente relazione tecnica-agronomica.

PREMESSA

Con la L.R. 7/2024 Regione Lombardia ha approvato l'ampliamento del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone nel territorio dei comuni di Olgiate Molgora, Airuno, Valgreghentino, e nel Comune di Merate con l'integrazione della Riserva naturale Lago di Sartirana.

Diviene quindi urgente provvedere al posizionamento della segnaletica sul perimetro dell'area protetta e posizionare, contestualmente, i primi allestimenti informativi. Nel contesto rurale una chiara definizione del perimetro è infatti utile per segnalare efficacemente il regime di tutela ed attuare le conseguenti azioni gestionali.

Per tale motivo all'interno del progetto di riassetto dei sistemi informativi si è scelto di inserire anche l'installazione dei cartelli perimetrali e dei punti informativi nella nuova porzione di parco.

PROGETTO

Il recente ampliamento del parco interessa i comuni di Olgiate Molgora, Airuno e Valgreghentino nell'area del Monte di Brianza. Il perimetro dell'area di ampliamento di 844 ha si sviluppa per 107.300 metri, in ambiente collinare e montano, in un contesto prevalentemente forestale.

In corrispondenza dell'ingresso nel Parco della viabilità ordinaria vengono collocati cartelli che rispondono agli standard del codice della strada. In corrispondenza degli ingressi nel parco della viabilità minore e sentieristica vengo posizionati cartelli di dimensioni inferiori.

Si prevede

- il posizionamento di 30 nuovi cartelli perimetrali lungo la viabilità principale
- il posizionamento di 56 cartelli informativi lungo il perimetro e la viabilità minore

Di seguito è indicata in mappa (giallo) l'area in ampliamento.


ESTENSIONE DEL PARCO
Parco Reg. Montevecchia e Valle del Curone pre L.R. 7/2024
Ampliamento L.R. 7/2024

I cartelli perimetrali da posizionare sono coerenti con lo standard definito da Regione con DGR 17.173 del 16/4/2004. Bacheche e pannelli informativi riprendono la tipologia già in uso nel Parco.



Esempio di cartello per sentieri e viabilità minore

Tipologia B - Cartelli perimetrali e informativi e segnali di direzione
B1. Cartelli perimetrali stradali - Struttura

Esempio di cartelli per viabilità stradale

Cartello con inserimento dei testi per il parco di Montevecchia e Valle del Curone (versione strada)

Cartello con inserimento dei testi per il parco di Montevecchia e Valle del Curone (versione sentiero)

LOCALIZZAZIONE CARTELLI PER AMPLIAMENTO



Localizzazione cartelli stradali



Localizzazione cartelli su sentiero

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista normativo l'area di interesse è sottoposta a vincoli e tutele paesaggistiche di diverso tipo, tutte riconducibili al d.Lgs. n. 42/2004, secondo quanto di seguito descritto:

- Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 d.Lgs. n. 42/2004)
- Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone (art. 142 d.Lgs. n. 42/2004)

Il posizionamento della segnaletica sul perimetro della Riserva "Lago di Sartirana" comporta la procedura di valutazione di incidenza, nelle modalità semplificata della prevalutazione, per la quale è competente la Provincia di Lecco.

Per quanto concerne la procedura di autorizzazione paesaggistica, gli interventi ricadono in parte nella casistica di interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica per effetto del DPR 31/2017 - Allegato 1, e in parte in quanto oggetto di procedura semplificata.

Gli interventi non sono soggetti alle procedure autorizzative per il vincolo idrogeologico, per effetto di quanto disposto dalla DGR 11 ottobre 2013 - n. X/773 - Individuazione degli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli.

Per gli aspetti edilizi, la realizzazione degli interventi è soggetta a procedura di SCIA.

QUADRO ECONOMICO

A	Importo FORNITURE E LAVORI	
1	Solo fornitura	4.479,20 €
2	Lavori	8.276,21 €
3	Oneri per la sicurezza 5%	435,59 €
	Totale importo lavori	**13.191,00 €**

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	IVA 22% su lavori e forniture	2.902,02 €
2	Spese tecniche	2.000,00 €
3	IVA 22% su spese tecniche	440,00 €
4	imprevisti 5% su lavori	659,55 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**6.001,57 €**

	Totale intervento A + B	**19.192,57 €**

ALLEGATI

Si allegano alla presente:

- Elaborati grafici localizzazione dei cartelli